(주)한빛정밀 프레스 공정 위험성평가 결과서

2026년 정기 위험성평가 · 평가 기간 2026. 3. 9. ~ 2026. 3. 20.

1. 평가 개요

항목	내용
사업장	(주)한빛정밀 제2공장 (금속 프레스 가공, 상시근로자 48명) [가상]
평가 대상 공정	프레스 공정 (200톤 기계식 프레스 3대, 80톤 프레스 2대, 코일 피더, 호이스트 1대)
평가 종류	정기평가 (2025년 정기평가 결과의 적정성 재검토 포함)
평가 기간	2026. 3. 9. ~ 2026. 3. 20.
평가 방법	빈도·강도법 (위험 가능성 1~3 × 중대성 1~3)
근거	「산업안전보건법」 제36조, 같은 법 시행규칙 제37조, 「사업장 위험성평가에 관한 지침」

2. 평가 조직

역할	소속·직위	성명
총괄 (안전보건관리책임자)	제2공장 공장장	김○○
평가 담당 (보좌·지도)	안전관리자	최○○
평가 위원	생산팀장 (프레스 라인 관리감독자)	박○○
평가 위원	설비팀장	정○○

※ 평가팀은 위 4명으로 구성하여 3. 9.(월) 착수 회의, 3. 20.(금) 결과 확정 회의를 실시하였습니다.

3. 사전준비

3.1 위험성평가 실시규정 (요약)

- 목적·방법: 사업장 내 모든 유해·위험요인을 파악하여 빈도·강도법으로 위험성을 결정하고 허용 불가능한 요인을 개선한다.
- 담당자·책임자 역할: 안전보건관리책임자가 총괄하고 안전관리자가 실무를 담당하며, 관리감독자가 공정별 평가에 참여한다.
- 시기·절차: 최초·정기(매년 1분기)·수시평가를 실시하며 사전준비 → 파악 → 결정 → 감소대책 → 기록·공유의 순서를 따른다.
- 근로자 참여·공유: 평가 결과는 게시판 게시와 TBM으로 공유한다.
- 기록·보존: 결과서는 안전관리 부서에서 3년간 보존한다.

3.2 위험성 수준 판단 기준

구분	1	2	3
빈도 (위험 가능성)	연 1회 미만 발생 가능	월 1회 정도 발생 가능	주 1회 이상 발생 가능
강도 (중대성)	경미한 부상 (치료 후 즉시 복귀)	휴업 재해 (3일 이상 요양)	사망 또는 영구 장해

위험성 = 빈도 × 강도 (1~9). 허용 가능한 위험성 수준: (평가팀 협의 후 기재)

3.3 사전 조사한 안전보건정보

- 프레스 작업표준서(PS-OP-02, 2024.11 개정), 금형 교체 절차서(PS-OP-07)
- 200톤 프레스 제조사 취급설명서, 유압유 MSDS
- 2025년 작업환경측정 결과 (프레스 구역 소음 92 dB(A), 노출기준 초과)

- 2025년 재해 기록: 스크랩 베임 1건(불휴), 아차사고 보고 2건(금형 교체 중 슬라이드 미세 하강, 코일 흔들림)

4. 유해·위험요인 파악

파악 방법: ① 평가팀 사업장 순회점검(3. 10., 3. 12.) ② 근로자 안전 제안함 접수 건(2025. 4. ~ 2026. 2., 5건) 검토 ③ 작업환경측정·아차사고 기록 검토. 파악 결과는 5. 위험성 결정 및 감소대책 표에 정리하였습니다.

5. 위험성 결정 및 감소대책

No	작업·설비	유해·위험요인	재해 형태	빈도	강도	위험성	감소대책	담당자	완료 기한	이행 후 위험성
1	200톤 프레스 금형 교체	금형 교체 중 슬라이드 하강으로 상·하 금형 사이에 손 끼임	끼임(절단·골절)	3	3	9	내피 장갑 착용 철저, 금형 교체 전 주의 교육 실시	생산팀장 박○○	2026.4.30	-
2	프레스 소재 투입·취출	작업 중 금형 영역에 손 진입 (양손 수동 투입)	끼임	2	3	6	광전자식 방호장치 감지 범위 재조정 및 월 1회 작동 점검, 작업표준서 개정	안전관리자 최○○	2026.5.15	-
3	코일 소재 상·하차 (호이스트)	코일 낙하 및 호이스트 와이어 손상	맞음·부딪힘	2	3	6	와이어 로프 월간 점검표 신설, 코일 전용 리프팅 지그 도입	설비팀장 정○○	2026.6.30	-
4	프레스 가동 구역 전체	가동 중 소음 92 dB(A) 수준 노출	소음성 난청	3	2	6	귀마개 상시 착용, 소음 저감 방음 커버 설치 검토			-
5	스크랩 반출	절단된 스크랩 가장자리에 의한 손 베임	베임	3	1	3	내절단 장갑 지급, 스크랩 전용 수거함 사용	생산팀장 박○○	2026.4.15	-
6	유압 유닛 주변 통로	유압유 누출로 바닥 미끄러움	넘어짐	2	2	4	누출부 패킹 교체, 흡착포 비치 및 일일 점검			-

※ 위험성 6 이상 요인(No.1~4)은 우선 개선 대상으로 선정하였습니다.

6. 결과 공유

- 2026. 3. 23. 프레스 구역 게시판에 결과 요약표 게시
- 2026. 3. 23. ~ 3. 27. 조별 TBM에서 No.1, No.2 끼임 위험과 준수 사항(금형 교체 시 안전블록 삽입, 방호장치 임의 해제 금지) 전달

7. 기록 및 보존

본 결과서와 순회점검표, 사전조사 자료는 안전관리 부서에서 2029년 3월까지(3년) 보존합니다.

8. 확인

2026년 3월 20일 안전보건관리책임자 김○○ (인) 안전관리자 최○○ (인)

본 문서는 RAPID 예제를 위해 작성한 가상의 사업장·가상의 내용이며, 실제 사업장·설비·인물과 무관합니다.